

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Baszta - roboty podstawowe			
1	KNR 4-03 d.1 1140-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym 33.22	m m	33.22	
				RAZEM	33.22
2	KNR 19-01 d.1 0531-04	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie podwójne 58.88	m ² m ²	58.88	
				RAZEM	58.88
3	KNR 4-01 d.1 1303-02	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości ponad drugim piętrzem 21.12	kg kg	21.12	
				RAZEM	21.12
4	KNR 0-25 d.1 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 8.07	m ² m ²	8.07	
				RAZEM	8.07
5	KNR 19-01 d.1 0647-04	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi 24.75	m ² m ²	24.75	
				RAZEM	24.75
6	KNR 19-01 d.1 0648-06	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami olejowymi 10.83	m ² m ²	10.83	
				RAZEM	10.83
7	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 58.88	m ² m ²	58.88	
				RAZEM	58.88
8	KNR 19-01 d.1 0415-06	Krycie dachu gontami łupanymi podwójnie przy nachyleniu połaci ponad 120 % 58.88	m ² m ²	58.88	
				RAZEM	58.88
9	KNR 4-03 d.1 0704-08	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym 33.24	m m	33.24	
				RAZEM	33.24
10	KNR 4-03 d.1 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	miar miar	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Baszta - roboty dodatkowe			
11	KNR 19-01 d.2 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętką 30	m m	30.00	
				RAZEM	30.00
12	KNR 19-01 d.2 0405-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew narożna 11	m m	11.00	
				RAZEM	11.00
13	KNR 19-01 d.2 0425-03	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 % 58.88	m ² m ²	58.88	
				RAZEM	58.88
14	KNR 2-02 d.2 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 58.88	m ² m ²	58.88	
				RAZEM	58.88
15	KNR 4-01 d.2 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 64	m m	64.00	
				RAZEM	64.00
16	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 50	m ² m ²	50.00	
				RAZEM	50.00